

KGK USPORIVAČ

usporivač vezivanja cementa

NAMJENA: KGK USPORIVAČ je dodatak betonu koji uzrokuje odgađanje početka i kraja vezanja cementa, a time i betona. Upotrebljava se za izradu betona s odgođenim vezanjem, pri betoniranju velikih betonskih ploča bez dilatacija, masivnih betona i svih betoniranja gdje je potrebno odloženo vezanje.

KGK USPORIVAČ smije se upotrijebiti isključivo s Portland cementom.
Prije upotrebe KGK USPORIVAČA obavezno je izvršiti prethodne probe na konkretnom cementu.

SVOJSTVA: KGK USPORIVAČ je tekućina gustoće 1100 kg/m³.

- odlaže početak i kraj vezanja cementa
- plastificira betonsku mješavinu
- poboljšava zgušćivanje i zbijanje betona
- ne sadrži kloride i ne izaziva koroziju armature

NAČIN RADA: KGK USPORIVAČ se dodaje u vodu za pripremu betona. Automatskim dozatorima dodaje se direktno u mješalicu.

DOZIRANJE: 0,2 - 0,6 % na težinu cementa.

ROK UPOTREBE: 12 mjeseci.

SKLADIŠTENJE: Skladištiti u originalnoj ambalaži iznad 0°C.

PREVENTIVNE KARAKTERISTIKE:

- | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|
| - ponašanje kod požara prema | HRN.Z.CO.005 |Dx |
| - ponašanje kod požara prema | HRN.Z.CO.007 |III B |
| - opasnost kod požara prema | HRN.Z.CO.012 |stupanj 1 |

KGK d.o.o.

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović
Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399
E-mail: kgk@ka.t-com.hr

